

GKZP.271.3.2013**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**

załącznik nr 6 do SIWZ

Dostawa materiałów na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku.

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena netto	Vat	Cena brutto
1	puszki ceramiczne POROT-HERM 25 P+W o wym. 250X375x238 mm	szt.	1152			
2	puszki ceramiczne POROT-HERM 30 P+W o wym. 300X250x238 mm	szt.	2517			
3	pręty żebrowane śr.do 6mm`	kg	1017			
4	pręty żebrowane 12 mm`	kg	199			
5	pręty żebrowane 20 mm`	kg	740			
6	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	93			
7	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	333			
8	puszki ceramiczne „POROT-HERM” 11,5 o wym. 11,5X50x23,8 cm	szt.	605			
9	puszki ceramiczne stropowe	szt.	996			
10	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	19			
11	B-25 beton zwykły	m ³	12			
12	B10 beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	9			
13	zaprawa wapienna M 4	m ³	1			
14	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	7			
15	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0,7			

16	Beton B25 W8 ze zbrojeniem rozproszonym 20kg/m ³	m ³	26,1			
17	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	1			
18	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	1,5			
19	bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.3			
20	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.25 mm kl.III	m ³	2			
21	krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	16			
22	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.4			
23	belka stropowa prefabrykowana	mb	249			
	SUMA					